



Ausschreibungstext

1. Rohboden-Aufbau: bei Betonboden nach Bedarf mit Splitt, Sand oder Styropor Leichtbeton Niveau ausgleichen	m ³	€/m ³	total €
	Fabrikat		
2. Randstreifen	lfm.	€/lfm.	total €
	Fabrikat		
3. Dämmplatten	m ³	€/m ³	total €
	Fabrikat		
4. LITHOTHERM-FORMPLATTEN mit rund eingearbeiteten Rillen zum Verlegen von Heizrohren; Plattenmaß: 55 x 33 x 4,5 cm /m ² 5,5 Stück	m ²	€/m ²	total €
	Fabrikat		
5. <u>Baukleber</u> zum Aufspachteln des Glasfasernetzes, ca. 3 kg/m ² , nur bei Klebparkett und Fliesen	kg	€/kg	total €
	Fabrikat		
6. LITHOTHERM Glasfasernetz: 1-2 mm Maschenweite, nur bei Fliesen oder Klebparkett etc.	m ²	€/m ²	total €
	Fabrikat		
7. LITHOTHERM Profilleisten, nur bei Schiffsböden, Riemenböden oder Nagelparkett etc.	lfm.	€/lfm.	total €
	Fabrikat		
8. Montage des kompletten Bodenaufbaus auf gereinigtem Untergrund, ohne Heizrohre und Bodenbelag	m ²	€/m ²	total €
	Fabrikat		
9. LITHOTHERM Heizrohre, LITHOTHERM-Aluverbundrohr 14 x 2 mm	lfm.	€/lfm.	total €
	Fabrikat		
10. Verlegen der Heizrohre im Fußboden	m ²	€/m ²	total €
	Fabrikat		
11. Festes Schüttmaterial zur Füllung der Randzonen und Türdurchgänge	kg	€/kg	total €
	Fabrikat		
Gesamtsumme €			
..... % MwSt. €			
Gesamtsumme €			

Im weiteren siehe Montageanleitung